



FICHA SIIF - FONDEREG 2018

REQUISITOS PARA LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	No. BENEFICIADOS		DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS	CADENAMIENTO (UBICACIÓN KM), localización entre calles Y GEOREFERENCIACIÓN en (grados minutos y segundos)	ETAPA INICIO (i) SEGUIMIENTO (s) TERMINO (T)	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA GRAL.	DIMENSIONAMIENTO			MONTO TOTAL
				DIRECTOS	INDIRECTOS						CONCEPTOS DE INVERSION	CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA X CONCEPTO DE INVERSION	COSTOS X CONCEPTO DE INVERSION	
VALLE DE JUAREZ, JALISCO	VALLE DE JUAREZ	Construcción De Andador Peatonal De Paso De Piedra A Buenavista, En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco.	El proyecto pretende la construcción de un andador peatonal con una longitud de 1.70 km lineales por un ancho de 2.00 mts. El diseño del proyecto contempla la pavimentación del andador con guarniciones, que conectara a las localidades de Paso de Piedra y Buenavista. Las partidas comprendidas dentro del proyecto se enlistan a continuación: Preliminares, Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia, Excavaciones; Excavación con máquina cielo abierto en material, Carga manual y acarreo por medios mecánicos del material producto de la excavación. Rellenos; Relleno con baiaestre, compactado con rodillo vibratorio. Concretos; Guarnición de 15x20 de concreto fc 200 kg/cm2, con armex 1/4, Piso de firme de concreto armado con malla electro. Obras Pluviales; Conformación de cuneta en terreno natural con desarrollo de 1.00 metro. Limpieza, Carga y acarreo de materiales producto de la limpieza gruesa fuera de la obra, Limpieza general de	1425	4373	Mejorará sustancialmente el nivel de servicio ofrecido a los usuarios locales, un andador peatonal con el cual se beneficiarán los usuarios que transitan a diario por este camino al mejorar su tiempo de traslado. Se brindará seguridad a los peatones al tener su espacio delimitado para uso exclusivo, dándoles confianza para caminar en el trayecto de esta comunidad. Con esta obra nuestro municipio se beneficiará, ya que en los últimos nos hemos esforzado en mejorar la imagen urbana en nuestra comunidad.	La obra se localiza paralela al camino que une a la Localidad de Buena Vista con la Localidad de Paso de Piedra, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en las coordenadas UTM, INICIO 713835.88 m E - 2210172.71 m N, FINAL 712226.32 m E- 2209343.74 m N	INICIO (i)	3360	M2	1. Preliminares 2. Excavaciones 3. Rellenos 4. Concretos 5. Obras Pluviales 6. Limpieza 7. Lona	\$2,095.39 \$866,342.69 \$2,104,213.53	\$3,448,275.87	